

MONTAGEKOSTEN

Montage: (Fahnenmasten)

Die Montage erfolgt nach Aufwand	CHF	80.— / Std.
Beton (pro Mast ca. 3 – 4 Säcke)	CHF	25.—/Sack

(der Aufwand beträgt ca. 2½ – 4 Stunden pro Mast je nach Untergrund)

Beachten Sie, dass es sich bei diesen Montagekosten nur um Richtpreise handelt. Die Zeiten für den Aushub sind sehr schwer zu kalkulieren, da wir die genaue Bodenbeschaffenheit nicht kennen.

Wir gehen jedoch davon aus dass die obigen Angaben zu realisieren sind

Montage: (Wandhalter)

Die Montage erfolgt nach Aufwand	CHF	80.— / Std.
Hilti-Hit Kleber (1 Stück)	CHF	45.— / Stk.
M10 Chromstahl Gewindebolzen (je Halter werden 3 Stück benötigt)	CHF	7.— / Stk.
Wandanker, wenn es der Untergrund erlaubt (der Aufwand beträgt ca. ½ - 1 Stunde je Halter)	CHF	10.— / Stk.

Montage: (Anfahrt)

2x An und Rückfahrt	CHF	1.20 / km
Fahrtzeit	CHF	80.— /Std.

Die Montage erfolgt in 2 Etappen:

1. betonieren der Bodenhülsen, sowie bohren und kleben der Gewindebolzen (Wandhalter).
2. ca. 2 Tage später (nach dem Trocknen des Klebers und des Betons) erfolgt die Endmontage inkl. Hissen der Fahnen.

Preise exkl. MwSt.